



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

DIVISÃO DE ENGENHARIA

CNPJ 67.662.007/0001-40

Av. Francisco Gimenes nº 175 Centro – Telefone: (18) 3552-1141

E-mails: prefeitura@pracinha.sp.gov.br | engenharia@pracinha.sp.gov.br

Proponente/Tomador:	Obra/empreendimento:	Quantidade:	Fonte recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA GEOTÊXTIL ALUMINIZADA NA CRECHE PRO-INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE PRACINHA/SP	774,80	RECURSOS PRÓPRIOS

Referência Orçamento:	Data Base:	Endereço do Empreendimento:	Complemento:	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CDHU 197 - Desonerado	abr/25	RUA COSTA AGUIAR S/N - CENTRO - PRACINHA/SP	EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%

PC - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Composição base para licitação

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO GLOBAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
2	IMPERMEABILIZAÇÃO									
2.1			Aplicação de Manta Asfáltica Geotêxtil Aluminizada							
2.1.1	01	Composição	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm, com superfície aluminizada	m²	-	-	-	-	66,41	
CDHU 197	B.01.000.010139	insumo	Pedreiro	hrs	0,30000	11,43	0,00%	11,43	3,43	
CDHU 197	B.01.000.010146	insumo	Servente	hrs	0,60000	9,39	0,00%	9,39	5,63	
Pes. de Mercado	01	insumo	Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III-B, com membrana aluminizada, espessura de 4 mm, ref. Denvermanta III-B Denver Global, Torodin III-B Viapol, Premium Poliéster III-B Viapol ou equivalente	m²	1,15000	42,33	0,00%	42,33	48,68	
CDHU 197	F.03.000.039005	insumo	Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente	lts	0,40000	21,67	0,00%	21,67	8,67	

Pracinha/SP, 25 de junho de 2025.

OBSERVAÇÕES:
CDHU Boletim 197 - Desonerado
Pesquisa de Mercado - valor mediano

Responsável Técnico
Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Civil e Sanitarista
CREA/SP: 5069400367